



**ALGEMEEN**

- alle constructies: staalwerk, bak, voorzieningen bv. doorbraak en klopperspanen bakken, oet. vlg. bak en bet. van een constructeur
- elektra installatie uitvoeren volgens NEN 1010, volledig geaard
- hoogspanning installatie vlg. NEN-EN-IEC 61938-1 & NEN-EN 50522
- rookring uitvoeren conf. NEN 3215
- watersituaties uitvoeren conf. NEN 1006
- HWA-systeem vlg. berekening installateur
- alle bouwmaterialen in het zicht dienen te worden ontfaan van handelsclades
- de buitenkloppen en buitenhang en sluitwerk moeten voldoen aan min. inbraakveiligheidsklasse 2
- Openeringen in uiterste schiedingsconstructie dienen breder dan 10mm te zijn i.v.m. ongedierte
- veiligheidsglas en valbeveiliging te gebruiken volgens NEN 3569 en NEN 6702 en goedgekeurd stootklaam volgens de opstelling slingerproef methode

**BEWEGBARE CONSTRUCTIE ONDERDELEN**

- 8 - Zelfsluitend WDBO 60 min. - Zelfsluitend mechanisch
- 8 - Zelfsluitend WDBO 30 min. - Zelfsluitend elektrisch
- 8 - Elektrische deurbediening - Zelfsluitend vrijopdranger

**BOUWKUNDIG RENVOOI**

**WANDEN**

- 8 - Gyproc GF 100 DGS 2.5/2.2 A
- 8 - Gyproc GF 100 DGS 1.75 A
- 8 - Metselwerk
- 8 - Kalkzandsteen
- 8 - XPS isolatie

**Diversen**

- Intercom
- Wastafel
- Toilet
- Doucheput
- Douchekop
- Omvormer
- Verdekkast
- Meterkast
- Wasmachine
- Aanvoer ventilatie
- Alvoer ventilatie
- Ventilatiebox met WW
- Combi-haspelkast voorzien van brandslanghaspel, brandblusser en handmelder

VO.BWK1 Nieuw Bouwkundig, 1e verdieping

**DATUM:** 23-02-2024  
**WUZ:** 29-01-2023  
**WUZ:** 02-02-2024  
**WUZ:** 08-03-2024  
**WUZ:** 17-04-2024  
**WUZ:** 23-04-2024  
**WUZ:** 17-06-2024  
**WUZ:** 02-07-2024

**TEKENAAR:** [ ]  
**SCHAAL:** 1:75  
**FORMAAT:** A1 841 x 594mm  
**STATUS:** [ ]

**PROJECT:** Zorgoppartenieren  
 Cornenburg te Dordrecht

**Q4U**  
 DESIGN&REVISIE

© 2024 Q4U. Alle rechten voorbehouden. T 06 53 35 15 F 06 53 35 11 I info@q4u.nl W www.q4u.nl

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLLEREN!